

質問回答書

日本郵便株式会社東海支社
 (契約事務代行)
 日本郵政建築株式会社
 中部支社長

春日井東野郵便局新築工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
1			現地ボーリングデータはございますか、無い場合はボーリング調査を実施いたします。	地質調査のデータはありません。 地質調査は、仕様書「3. 構造計画 3-3その他」に記載のとおり、サウンディング（スクリーウエイト貫入試験）試験5箇所を行うこととしてください。
2		3. 構造 計画 3- 2 基礎計 画	GL-6.0m程度を支持地盤とした地盤改良を想定している と記載あるが 支持耐力はどの程度と考えればよろしいでしょうか。御指示願います。	GL-6.0m程度の支持地盤は、設計条件図に示す建築物に必要な地耐力があると想定しています。 地質調査により地耐力が不足する場合は、別途協議とします。
3			支持耐力にもよりますが GL-6.0mまでの柱状改良程度と考えればよろしいでしょうか。御指示願います。	よろしいです。
4	H- 09		9-1 縦型自立看板の基礎形状が2案ありますが今回どちらが正か御指示願いますか。	いずれも可とします。
5			上記基礎に地盤改良の有無を御指示願いますか。	地盤改良は不要と想定しています。
6	A- 11		現況図 撤去物リスト 砂利（石200角混じり）1.0㎡程度記載あるが200角が1㎡あると考えてよろしいでしょうか。	砂利は誤記です。 新築工事に支障となる範囲で含まれる石（200角）は1㎡程度あり、撤去が必要と想定しています。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
7			現状地盤レベル+40~-150で外構仕上レベル+200~+300現状の地盤の上に盛土と考えてよろしいでしょうか。御指示願います。	よろしいです。
8			既存地盤に土壤汚染含む有害物質は無いと考えてよろしいでしょうか。御指示願います。	よろしいです。
9	H-16		舗床で層厚さ等の記載ありません。表示例として記載ある数値が今回の指示と考えてよろしいでしょうか。御指示願います。	H-16図に示すとおり、「舗床(1-1)はC-12-10」、「舗床(4)はPA-5-25-(20)」としてください。

以上