

質問回答書

日本郵便株式会社
 (契約事務代理業務責任者)
 日本郵政建築株式会社
 代表取締役社長

下呂郵便局受変電設備模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
1	E-02		自立型高圧交流負荷開閉器の架台になるプルボックスについて、板厚や補強の指定はありますでしょうか。	板厚や補強について、指定はありません。
2	E-02		SOGの盤の型番はございますか？ もしくはこの寸法にて作成でしょうか？	型番及び寸法の指定はありません。
3			アスベストの検査は必要でしょうか？	アスベストの事前調査は必要です。詳細は、現場説明書技術事項1(3)イ(イ)「石綿含有建材の撤去・補修・改修・処分について」に示すとおりです。
4			高圧ケーブルのメッセン吊り部分のメッセンの太さ教えて下さい。 またケーブルハンガーで吊るイメージで正しいでしょうか？	メッセンジャーワイヤーの太さは22mm ² 以上としてください。 ケーブルハンガーで吊ることです。 よろしいです。
5			今回は引込位置は特に変更なしで高圧ケーブルの張替でよろしいでしょうか？	建物へ引込む位置は、地中から架空に変更することとしてください。
6	E-02	凡例 部分	CVT38(E-E)E5.5×2と書いてあるんですが、上記配線を2セット必要なんですか？	CVT38(E-E)は1本、接地線(E5.5)はA種とD種の計2本が必要としてください。

以上