

## 質 問 回 答 書

日本郵便株式会社  
 （契約事務代理業務責任者）  
 日本郵政建築株式会社  
 代表取締役社長

桑名郵便局受変電設備模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

| 番号 | 図面<br>番号 | 仕様書<br>の頁 | 質 問 事 項                                        | 回 答                                                                                                                                |
|----|----------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | E-03     |           | 屋上に新設するPB及びB“の配管の支持はゴムベース付きブロック架台と考えて宜しいでしょうか。 | よろしいです。                                                                                                                            |
| 2  |          |           | 仮設電源が必要な機器及び配線種・配線長についてご教導願います。                | 以下の仮設電源を見込んでください。詳細は郵便局と協議のうえで決定することとしてください。<br>1階 郵便部<br>・荷物保管用冷凍庫1台（三相1kW）<br>・荷物保管用冷蔵庫1台（単相500W）<br>1階 郵便取扱室1<br>・仮設照明（バルーン型）1台 |
| 3  |          |           | 今回はアスベスト事前調査の必要な個所は無しでよろしいでしょうか。               | よろしいです。                                                                                                                            |
| 4  |          |           | 工事車両を止めるスペース、および台数についてもご教導ください。                | 着手後、郵便局と協議のうえで決定するものとしてください。                                                                                                       |
| 5  | E-03     |           | 屋上配管及びボックスの支持方法にご指定は御座いますか。                    | 公共建築工事標準仕様書に準ずる方法としてください。                                                                                                          |
| 6  | E-03     |           | 資材搬入の際に構内でレッカー車使用は可能でしょうか。                     | レッカー車使用は可能と想定しています。詳細は郵便局と協議のうえで決定するものとしてください。                                                                                     |
| 7  | E-05     |           | 施工にあたり蓄電池室内の蓄電池養生は必要でしょうか。                     | 不要と想定しています。<br>蓄電池メーカーに確認のうえ、必要になる場合は費用について別途協議とします。                                                                               |

以上