

2025年8月28日

質問回答書

日本郵便株式会社東海支社
(契約事務代理業務責任者)
日本郵政建築株式会社
中部支社長

中部国際郵便局 1 階郵便事務室空調設備改修工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
1	M-03		コンクリート基礎の配筋等の詳細が不明です。ご指示ください。	設計図M-01に示す公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）施工27に記載のD-10@200ピッチとしてください。
2	M-03		ACPE-1-7～1-9の室外機の位置付近には既設空調機の室外機3台並びにゴミ置き場のコンクリートブロック製構築物があり、図の位置には設置できません。設置可能な位置はG通りの柱付近となりますが、室外機位置の変更、冷媒管の延長は見込んでよろしいか。	よろしいです。
3	MS-01		機器耐震工事を行う空調機（ACPE-1-5～9）は、室内機が木台設置のため、室外機のみと考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
4	M-01		空調機（ACPE-1-5～9）の冷媒種別が、R410Aとなっていますが、R32としても宜しいでしょうか。	よろしいです。
5	M-01 M-03		新設する空調室外機（ACPE-1-5～9）用コンクリート基礎の既存床は、公共建築工事標準図（機械設備工事編）施工27と同様、コンクリート床と考えて宜しいでしょうか。 既存床がアスファルトの場合、アスファルト撤去後、コンクリート床・コンクリート基礎打設と考えて宜しいでしょうか。	基礎を設置する場所は地盤現わしとなっています。 所定の地業を行うこととしてください。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
6	M-06 M-07		電線管のG19及びPF19は規格が無い ため、EM-CEES1.25□-2Cの電線管は、 G22・PF22・E25と読み替えて宜しい でしょうか。	よろしいです。
7	M-06 M-07		集中リモコンケーブルが室外機 (ACPE-1-5~9)各々から既設集中 コントローラ(AE-200J)へ接続 となっていますが、室外機間で ケーブルを渡し既設集中コント ローラへ接続としても宜しいで しょうか。	よろしいです。
8	E-02 E-03		02_参考数量(単価抜き)の ワークシート(様式4)工事費内 訳(電気)に記載のある、電線管類 の防火区画貫通処理箇所は2階 電気室の床スラブと考えて宜し いでしょうか。	よろしいです。
9	E-02 E-03		新設する屋外設置の手元開閉 器盤(S-1-5)に至る、2階電気室 の床スラブを貫通する電線管類 のコア抜きは、不要と考えて宜し いでしょうか。	よろしいです。
10	E-03 E-04		屋外設置の手元開閉器盤 (S-1-5)に至る電線を、2階電気 室のキュービクル低圧動力盤に 接続するため、全館停電工事を 行うと考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
11	E-05		既設盤改修に伴い、撤去する既 設ブレーカー容量を御教授下さ い。	既設ブレーカーの容量はELCB100 AF/75ATとなります。
12			02_参考数量(単価抜き)の ワークシート(様式1)工事費内 訳(機械)に、記載のある冷媒配管 類の防火区画貫通処理箇所を御 教授下さい。	防火区画貫通処理箇所はないも のとしてください。

以上