

2025年5月20日

質問回答書

日本郵便株式会社九州支社
(契約事務代理業務責任者)
日本郵政建築株式会社
九州支社長

波佐見郵便局道路拡幅事業に伴う模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
1	A-07		SS-1：枠のみ現場 DP 塗装でいい でしょうか。	よろしいです。
2	A-07		AW-1：アルミ製建具を現場 DP 塗 装とするのでしょうか。	DP 塗装は誤りです。アルミ材の 表面処理は標準仕様書の金属工 事の表 14.2.1、BB-1 種としてく ださい。
3	E-04		ブレーカー取替で 50AF/20AT を 5 0AF/50AT へ取替と記載ありますが、既設ブレーカーの形状等（メ ーカー名、型式、品番等）をご教 授願います。	メーカー、品番は不明ですが、既設 ブレーカーは埋込型であり、寸法は 幅 75mm、高さ 100mm、奥行 60mm 程 度としてください。 化粧枠込みで幅 120mm、高さ 160mm、 奥行 60mm 程度と考えてください。
4			全体工期は、何月何日～2026 年 1 月 16 日でしょうか。	開札日の 1 週間後の 6 月下旬頃が 着工日になると想定しています。
5	A-02		本館玄関スロープ登り口部に斜 線の明記がありますが、工事内容が 不明です。	斜線部の範囲に細骨材入り防滑塗 装を施工してください。
6	数量表		構築物-路床に駐車区画帯 3 箇所 新設とありますが、どこの事では うか。	前面駐車場に 3 本設置してくださ い。なお 1 本あたり先端部 2 個直線 部 4 個の構成としてください。
7	A-01		工事工程に関して今回既設建物、 植栽の撤去後、別途道路拡張工事を 施工後に新設自転車庫の施工とな るのでしょうか。 ご指示をお願いします。	工事工程は、①仮設車庫設置、②既 設車庫と縁石植樹撤去、③自転車庫 新設、④仮設車庫撤去の順序で行う こととし①と②は 2025 年 8 月 末までに終了することを想定して います。また③工程以降は別途道路 拡張工事と並行する計画です。

8	A-07		新設自転車庫の外壁は窯業系サイディング t16 と記載がありますが、塗装品使用でしょうか、または無塗装品使用、塗装仕上がりでしょうか。 ご指示をお願い致します。	外壁材は塗装品を使用することとしてください。
9	A-07		立上りコンクリートの断面寸法（厚み）の記載がありません。 ご指示をお願い致します。	B 通り厚みは 100mm としてください。
10			入札書について、下見積書を先に提出いたしますが入札書（1回目）に記載の金額は同じにしないといけないでしょうか。 ご指示をお願い致します。	入札書に記載する金額は必ずしも下見積書の金額でなくてもよろしいです。

以上