

## 質 問 回 答 書

日本郵便株式会社  
 (契約事務代行)  
 日本郵政建築株式会社  
 代表取締役社長

名古屋神宮郵便局受変電設備模様替その他工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

| 番号 | 図面<br>番号     | 仕様書<br>の頁 | 質 問 事 項                                                                     | 回 答                                                                                                                                    |
|----|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | E-02<br>E-04 |           | 撤去品（ケーブル、高圧機器、蓄電池盤等）は、場内指定場所への運搬のみ（処分は、別途工事）と考えますが、宜しいですか。                  | 撤去品は最終処分まで本工事に含むこととしてください。                                                                                                             |
| 2  | E-03         |           | 停電・復電作業に伴う機器の操作は、施設の電気主任技術者にて、行うと考えますが、宜しいですか。また立会費は別途と考えますが宜しいですか。         | 停電・復電作業に伴う機器の操作は、電気主任技術者又は電気主任技術者の立会指示のもと受注者が行うこととしてください。<br>また、立会費は本工事に含むものとしてください。<br>詳細は特記仕様書ES-01 「第3編 第2章 第3節 施工の立会及び試験」記載のとおりです。 |
| 3  | E-03         |           | 停電作業時の郵便局発電機の燃料費は、御支給品と考えますが、宜しいですか。                                        | よろしいです。                                                                                                                                |
| 4  | E-03         |           | 停電作業に伴う郵便局発電機の切替作業は、不要と考えますが、宜しいですか。                                        | 停電作業時は手動にて切替作業を行うこととしてください。                                                                                                            |
| 5  | E-03         |           | 補助的電源として、動力負荷：3相200V（冷蔵庫電源等）は、不要と考えますが、宜しいですか。                              | よろしいです。                                                                                                                                |
| 6  | E-03         |           | SOGは重耐塩仕様ですが、高圧ケーブル（屋外）の端末処理材は耐塩仕様の端末処理で施工するのでしょうか。                         | 屋外の端末処理材は一般仕様としてください。                                                                                                                  |
| 7  | E-05<br>E-06 |           | 接地線について、規定値を確保しているものとみなし、既設配線流用で宜しいでしょうか。現地の接地抵抗測定および接地線の改修は別途と考えますが宜しいですか。 | いずれもよろしいです。                                                                                                                            |

| 番号 | 図面<br>番号  | 仕様書<br>の頁 | 質 問 事 項                                                                                         | 回 答                                                     |
|----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8  | 特記仕<br>様書 |           | 電力会社側の工事手続き（お客様情報を入力しないといけない為）および電力会社工事負担金は別途と考えますが、宜しいですか。                                     | 工事手続き及び電力会社工事負担金は本工事に含むこととしてください。                       |
| 9  | E-02      |           | 既設埋設配管を使用する施工ですが、既設埋設配管に障害・根詰まり等で入線困難な場合、埋設配管改修は別途と考えます。宜しいですか。                                 | 入線が困難となった場合は別途協議とします。                                   |
| 10 | E-03      |           | 停電工事中の郵便局業務用仮設電源（照明・昇降機等）は、郵便局発電機（500 kVA・300 kVA）は問題無く稼働するものとみなします。整備および不具合の修繕は別途と考えますが宜しいですか。 | よろしいです。                                                 |
| 11 | E-04      |           | 直流電源設備改修において、関連メーカーの立会費（中央監視設備・時計設備等）は別途と考えます。宜しいですか。                                           | よろしいです。                                                 |
| 12 | E-04      |           | 直流電源盤の取替作業は、平日昼間と考えますが、宜しいですか。                                                                  | よろしいです。                                                 |
| 13 |           | 現場<br>説明書 | 当工事において、石綿含有建材分析調査を行うと考えますが、宜しいですか。                                                             | 現場説明書技術事項に記載のとおり、分析調査は想定しておりません。分析調査が必要となった場合は別途協議とします。 |

以上