

2025年9月3日

質問回答書

日本郵便株式会社
(契約事務代理業務責任者)
日本郵政建築株式会社
代表取締役社長

御嵩郵便局受変電設備模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
1			この案件はアスベストの調査は必要ですか。	アスベストの事前調査は必要です。詳細は、現場説明書技術事項1(3)イ(イ)「石綿含有建材の撤去・補修・改修・処分について」に示すとおりです。
2	E-02		仮設足場は必要でしょうか。 また屋上に配管等を荷揚げするのは室内から搬入可能ですか。 もしくはクレーン等での荷揚げになりますか。	仮設足場は必要と想定しています。 また、配管等の荷揚げは、軽微なものを除き室内から搬入出来ず、クレーン等によることとさせていただきます。
3	E-03		コア抜き部分ですが、脚立作業にて施工可能と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
4	E-03	平面図	室内のルートですが、これは露出配管でしょうか。 または天井裏隠蔽になるのでしょうか。 そこの部分の工事で必要になる材料等何が必要になるかを教えてください。	配管ルートに天井仕上げはなく、露出配管となります。 よって必要な材料は、支持金物類のみとなります。

以上