

2025年10月1日

質問回答書

日本郵便株式会社東海支社
(契約事務代行)
日本郵政建築株式会社
中部支社長

碧南大浜郵便局新築工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
1		P 2	3. 構造計画 3-2基礎計画で GL-10.0m程度を支持地盤とした 地盤改良を想定とされています が、地耐力はどの程度として見込 めばよろしいでしょうか。ご指示 をお願いします。	実施設計で必要とされる地耐力は GL-10.0mで出現すると想定してい ます。 地質調査により地耐力が不足する 場合は、別途協議とします。
2	A－ O 1		以前の建物は社員出入口廻り に防犯上、フェンス、ドア等があ りましたが、今回の計画ではあり ません。不要と考えてよろしいで しょうか。	よろしいです。
3	A－ 1 2		敷地北側に土止を計画してい ますが、隣地の囲障が近接してい て施工が非常に困難だと思いま す。施工方法等のご指示をお願い いたします。	土止めは敷地境界から20mm程度の 離隔をとることとし、受注者の裁量 により施工方法を決定することとし てください。

以上