

2024年4月16日

質問回答書

日本郵便株式会社
(契約事務代行)
日本郵政株式会社
施設部長

利尻くつがた郵便局模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面番号	仕様書の頁	質問事項	回答
1		現場説明書P7, 8	現場説明書P7・P8、ア-1-2 (エ)石綿含有建材分析調査費について、「レベル3みなし」として算出して宜しいでしょうか	よろしいです。
2	E-1		S-1～M-R1 の配線配管は車庫内まで露出、職員出入口から天井内コロガシでしょうか？ (天井内配線の場合、G 管保護は付けられません。) また、アース線がそれぞれ×2本になっていますが1本でよろしいでしょうか？	S-1～M-R1 の配線配管は車庫内まで露出、職員出入口から天井内コロガシとしてください。 アース線2本は誤記です。 1本としてください。
3	E-1		LP-1 二次側の配線は車庫内のみ露出、それ以外は天井内コロガシでしょうか？ (天井内配線の場合、E 管保護は付けられません。)	LP-1二次側の配線は車庫内のみ露出とし、それ以外は天井内コロガシ配線としてください。
4	E-01 E-02		建物内の立ち上げ立下りに既設ルートはありますでしょうか？ ない場合はコア抜きをし、一部露出配管になります。	建物内の立ち上げ立下りの既設ルートは無いことから、床スラブのコア抜きを追加してください。
5	E-2		M-R1 は主幹ブレーカまでの配線のみでしょうか？(盤内の改修は不要ですか？) 図面で M-R1～エアコンの配線の記載があるのですが、線、配管種別をご教授ください。	E-03図のとおりです。
6	E-3		配電盤「北電柱」と「S-1」は備考で鋼板製市販品相当となっておりますが鉄の錆止め塗装でよろしいでしょうか？隣に付くPB1 は SUS 製になっています。	「鋼板製市販品相当」は誤記です。 「SUS製市販品相当」としててください。

7		<p>撤去は空調工事図面の天井解体面のみでよろしいでしょうか？ (移設になるエアコンの既設配線配管等は不要でしょうか？※屋上含む) 必要であれば範囲をご教授ください。</p> <p>また、エアコン移設等に伴う仮設配線等は不要でしょうか？</p>	<p>撤去はM-09～M-14記載の機器及び配管・ダクトです。天井解体面はM-15、16の範囲です。 移設になるエアコンはありません。</p>
8		<p>作業時間に制約はございますでしょうか？</p>	<p>現場説明書P1 1 技術事項 (1) 工事現場周辺環境等 イ 作業時間については記載のとおりです。</p>

以上