

質 問 回 答 書

日本郵便株式会社
 (契約事務代理業務責任者)
 日本郵政建築株式会社
 代表取締役社長

港北郵便局静止形電源設備模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図 面 番 号	仕様書の 頁	質 問 事 項	回 答
1	特 電 気 -01		オープン受変電設備に組み込まれた直流盤を更新する工事の為、安全上、高圧側も含めた全停電が必要となりますが、停電時間は1日当たり何時間、何回可能でしょうか。また、停電可能な曜日をご教示頂けますでしょうか。	特 電 気-01 「15. (1) 本工事の停電作業では、郵便局業務用の仮設電源と仮設配線は不要とする」は誤記です。 全館停電は1日当たり6時間で1回とし、停電日は日曜日の深夜としてください。
2	特 電 気 -01		上記で停電作業をする場合に仮設が必要な場合、仮設電源機器(発電機、分電盤、ケーブル、コンセント)の容量・数量をご教示頂けますでしょうか。	停電作業は、下記の仮設工事を見込んでください。 ・ 仮設発電機、単相 50kVA × 1台、三相 20kVA × 1台 ・ 仮設分電盤、単相 1面：主幹 225AF、分岐 50AF × 6 三相 1面：主幹 100AF、分岐 50AF × 4 ・ 仮設ケーブル CMT22：50m × 1本、CMT22：50m × 1本、VVF2.0-3C × 150m ・ 仮設コンセント 2P15AE × 2 × 20個
3	特 電 気 -01		上記で停電作業をする場合に電気主任技術者の立会費が必要となりますが、港北郵便局を担当されている電気主任技術者様のご連絡先をご教示頂けますでしょうか。	電気主任技術者の連絡先は、受注者にお知らせします。
4	特 電 気 -01		停電工事の際の、電力会社開閉器操作費用は本工事としますでしょうか。	本工事としてください。
5	E-02		事前調査の結果、石綿含有建材の除去が必要となった場合、その費用は見積に計上しますでしょうか。また、計上する場合の積算方法をご指示ください。	石綿含有建材の除去費用は別途としてください。 石綿含有建材の除去が必要な場合は協議の対象とします。

以上