

2025年10月28日

質問回答書

日本郵便株式会社中国支社
(契約事務代行)
日本郵政建築株式会社
中四国支社長

岡山駅前郵便局新装工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
1	A-02		安全区画（万能堀）の取扱いについて、2026年11月までの保守および撤去を想定する内容で宜しいでしょうか。	安全区画（万能堀）の設置、撤去及び保守等については、本工事の対象外です。
2	A-02		全区画（万能堀）の高さは約2m程度でよろしいでしょうか。併せて、設置箇所の舗装状況についてご教示ください。	安全区画（万能堀）の設置、撤去及び保守等については、本工事の対象外です。
3	A-07		新設間仕切壁 LGS については、既設天井野緑材と並行する部分や天井 LGS への直接取付けに伴い、既設天井ボードを撤去して施工する認識で宜しいでしょうか。	よろしいです。
4	A-15、16		サイン下地、軽量シャッター下地の、あと施工アンカーについて、既存構造体への穿孔を行うことに問題は無いでしょうか。	問題ありません。仕様については特記仕様書「特 建築-09」を参照してください。
5			AD-1 自動ドアの取付に鉄骨下地は必要ないでしょうか。ご教示ください。	公共建築工事標準仕様書「5節 軽量鉄骨壁下地」に基づき、下地及び開口部補強を施工してください。
6			本工事区画外の既存部との取合い部に関する留意事項についてご教示ください。	設計図書に記載のもの以外、特に留意事項はありません。なお、発注後、変更が必要な場合には協議の対象とします。
7			現場事務所および資材置場の設置可否についてご教示願います。	現場説明書技術事項「1 技術事項 (2)仮設物等に求める条件 イ 仮設物等」を参照してください。

8			夜間・休日作業の可否をご教示ください。	現場説明書技術事項「1 技術事項 (1)工事現場周辺環境等 イ 作業時間」を参照してください。
9			工事車両の駐車場所の有無についてご教示ください。	現場説明書技術事項「1 技術事項 (3)施工条件等 イ 技術事項 イ-2 工事用車両の駐車場所について」を参照してください。
10			本工事の保守・保証期間の考え方(期間・範囲)をご教示ください。	保守期間はありません。保証期間については基本契約約款「第57条 契約不適合責任期間」を参照してください。
11			仮設電源・仮設水道の取扱いをご教示願います。	現場説明書技術事項「1 技術事項 (4)工事管理条件等 ケ 工事用電力、工事用水等及び光熱水費並びに負担金等について」を参照してください。
12	A-17	5	参考数量表の内訳明細書に「防煙垂壁」1か所と明記されていますが展開図・天井伏図を見ても不明なため場所(m数)と下がりをご指示頂けないでしょうか。	参考数量表の内訳明細書「防煙垂壁」1か所の表記は誤記です。本工事に防煙垂壁はなしとしてください。

以上