


2026年2月6日

質問回答書

日本郵便株式会社
(契約事務代行)
日本郵政建築株式会社
代表取締役社長

神辺郵便局外壁修繕工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
1	特 建築-14 A-06, 07	現説 (3) ア-1-2 (エ)	外壁 1 に※既存岩綿含有仕 上げ材となっています。 外壁 1 は、(A-06, 07) 図面に て範囲をお教えてください。	A-06、A-07において、  、 「②」「⑭」で示した範囲としてく ださい。
2		現説 (3) ア-1-2 (エ)	(3) 施工条件等ア-1-2(エ) にて石綿含有建材分析調査 の検体数は、12 箇所となっ ています。検体の採取箇所 は、図面明記されています か。	図面明記はしていません。 検体採取箇所は、発注後に現地調査 の上、事前調査計画書を作成し、監 督社員の確認を受けて決定するこ ととしてください。
3		現説 イ-2-①	困障(1)前の斜線部、工事車 輦駐車スペースと記載され ていますが、確保出来るの は1台程度でしょうか。	そのとおりです。
4	A-23		AW-5 戸車交換となっていま す。サッシメーカーと当時 の納入年月をお教えてください。 同様に既存サッシのメ ーカー等をお教えてください。	AW-5及び既存サッシは、1993年の建 物新築時に設置されたものですが、 メーカー、納入年月は不明です。

以上