

## 質 問 回 答 書

日本郵便株式会社  
 (契約事務代行)  
 日本郵政建築株式会社  
 代表取締役社長

三鷹郵便局外壁修繕工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図 面 号	仕様書の 頁	質 問 事 項	回 答
1			ためます清掃の項目について 下見積フォーマット(様式4)工事費 内訳(建築)ページ、297セルの「た めます清掃」の項目に、泥だめの土 砂やゴミの処分共の記載がありますが、 処分数量についてご教示いた だけますでしょうか。	特 建築-11に記載の通り、ためます2 箇所の清掃となります。ためますの 寸法は、内法400×400×深さ500mm程 度です。
2	特 建 築 -10		誘導サイン(独立型)について サイン詳細図リストには「ES-6-50 誘導サイン(独立型)」も適用とあ りますが、図面上に見当たりませ ん。ご確認をお願いいたします。	「ES-6-50 誘導サイン(独立型)」 というサインは図面上にありませ んが、ES-6-50は独立型、独立支柱型、 及びブラケット型のサイン(外部 用)に適用する材料や基本構造を示 す規定になります。工事対象物そ のものを示すものではありませんが、 サイン改修工事仕様の参考としてく ださい。
3	特 建 築 -1		サインの安全調査について サインの安全調査方法にご指定があ りましたらご教示いただきたいで す。大型のシンボルサインですと、 高所作業車で夜間の作業となります がよろしいでしょうか。	目視、触診にて腐食度合、ゆがみ・ 傾きの有無や壁とりつき部の錆汁の 有無等を確認し、点検結果報告書 を作成してください。大型シンボル サインの安全調査は日中の作業を 想定しており、作業時間については 施設管理者との協議になります。
4			下見積提出時の未提出項目について 数量拾いが必要な項目があること から、提出日までの期間が短期と考 えます。一部未提出(提出不可)項 目が生じると入札参加に問題はあ りますでしょうか。	期限までに必要書類を提出して頂 く必要があります。

番号	図 番 面 号	仕様書 の 頁	質 問 事 項	回 答
5			サインの既存仕様について 修繕対象のサインにつきまして、現状仕様が塩ビシートか塗装かなどをご共有いただけますでしょうか。 なお、劣化の状況によってはご指定の施工が難しい場合がございます。 その際には、契約締結後、施工内容について別途協議させていただくことは可能でしょうか。	既存仕様は設計図書に記載のとおりです。設計図書と現状が異なる場合は別途協議となります。
6			仮囲い等について 現場説明書P4 ウ-2の項目において、「仮囲い及び工事用出入口を適宜計画すること」と記載されておりますが、工事用車両の導線についてご指示いただけますでしょうか。 また、仮囲いは敷地全体に設置する必要がございますか。必要がない場合は、仮囲いを設置する範囲をご教示いただけますでしょうか。	業務と並行しての施工となるため、敷地全体に仮囲いを設置することはできません。設置範囲の指定はないので、仮囲いの設置、誘導員の配置等で安全に配慮した計画をしてください。工事用車両の動線についても指定はありませんので、契約後に施設管理者と調整となります。
7			借地について 現場説明書P4 ウ-3の項目に記載されている受注者事務所および車両駐車場に係る費用について、敷地外に2LDK程度のアパートを賃借し、また外部パーキングを利用することを検討しておりますが、問題ございませんでしょうか。	問題ありません。
8			現場説明書 1ページ目 ウ 交通整理員の配置について。 具体的に何人配置するとかはあるのでしょうか。	人数の指定はありません。
9			現場説明書 4 ページ目 ウ ウ-1 監督社員用事務所等 工事用事務所、便所、監督用事務所については貸していただけるのか否かの確認です。	工事利用できるのは廃材コンテナ置き場、および一時的な資材置場ののみです。
10			A4-32図面の特一建築02の右下の現場説明書によると書かれてますが、具体的にどこを見れば宜しいでしょうか。	現場説明書技術事項 1 技術事項 (2) 仮設物等に求める条件 ウ 仮設物等、(4) 工事管理条件等 ク 工事用電力等及び光熱費並びに負担金等についてに記載しています。
11			サイン工事に関しましては指定された業者様はいらっしゃいますか。	特 建築-07の材料特記に記載のとおりです。

以上