

質問回答書

日本郵便株式会社
 (契約事務代行)
 日本郵政建築株式会社
 代表取締役社長

津和野郵便局模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面番号	仕様書の頁	質問事項	回答
1	M-14		撤去する室外機はどのように設置しているでしょうか？空調基礎？に直に据付、もしくは既設の鋼材があるのでしょうか？	既設の鋼材にて固定設置しています。
2	E-04~07		照明器具の項目分類で照明器具、街灯、街路灯にどのように分けられるのでしょうか？	別途お渡ししています数量表を参照ください。
3	M-04 M-08		窓口事務室など天井の無いエリアを冷媒管と配線を共巻で施工になっていますが、利用者の目につきそうな場所は化粧カバーなど必要でしょうか？(窓口事務室など)	テープ巻き対応で見積りしてください。
4			津和野郵便局敷地内の作業車両駐車のため駐車スペースを使用することは可能でしょうか？ 4台程度	局舎内を常時使用できる駐車スペースはありません。場外対応としてください。一時的な利用については工事契約後、別途協議とします。
5	特 空調衛生 01		特記ではドレン管は通常のVPになっていますが下見積書では結露防止層付硬質塩化ビニル管となっています。どちらの材料が正になるのでしょうか？	新設ドレン管については結露防止層付硬質塩化ビニル管にて見積りしてください。
6	特記事項	空衛生-02	室外機の防振仕様がゴムパッドとなっています。躯体が木造のため防振架台(スプリング架台)は必要ないのでしょうか。	ゴムパッドにて見積りしてください。
7	M-02	空調換気設備 新設機器 表・凡例	室外機基礎防水工事は本工事とありますが、既設の防水仕様をご教示ください	本工事既設鋼材への固定となるため、防水補修は無しと考えてください。

8	P6	現場説明事項	石綿含有建材の分析調査の検体数は10箇所と指示がありますが、過去に発注者様で検体調査された実績はあるのでしょうか。労働基準監督署と石綿関係で打合せすると、発注者に石綿、使用材料等のヒヤリングを発注者から行ったか強く指導されます。	過去の検体調査結果はありません。
9	M-02	空調換気設備新設機器表・凡例	新冷媒(R32)を使用することとなっておりますが、室内機器に接続する遮断弁キットを設置する室をご教示ください。	本工事は遮断弁キットの設置は不要です。

以上