

質 問 回 答 書

日本郵便株式会社
 (契約事務代行)
 日本郵政建築株式会社
 代表取締役社長

軽井沢郵便局軽井沢寄宿舍解体工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図 面 番 号	仕様書 の 頁	質 問 事 項	回 答
1	A-01他	現場説明書 技術事項 P-5	(エ)石綿含有建材の撤去・補修・改修処分について ■手順は以下の通り ※契約時点では石綿含有建材分析調査(定性)15か所とありますが、工事費見積書エクセルデータの項目では (アスベスト含有建材除去工事) アスベスト吹付材撤去 内装仕上げ塗材 AP(外) アスベスト含有建材撤去 壁、天井の大平板及びAP(外)、折版屋根のウレタンペフ、玄関土間のモルタル、巾木モルタル、浴室モザイクタイル下地 の記載ありますがここに記載あるものは含有が明らかでない2又は3にて撤去を見込むのでしょうか。	特記仕様書 6.1.5 『本工事で除去する石綿含有建材』のとおり、内部の壁及び天井の大平板及びAP(外)、折版屋根のウレタンペフ、玄関土間のモルタル仕上及び巾木のモルタル仕上 浴室のモザイクタイル下地材は、事前の石綿含有建材調査で石綿が含有していることが判明しています。石綿含有建材として撤去処分費を工事費に見込んでください。
2	A-01他	現場説明書 技術事項 P-6	(オ)その他必要な諸手続き ①石油オイルタンク・石油ボイラー周辺は幅2m長さ2m深さ2mの土壌を撤去してから建物の撤去を始めるとありますが、土壌分析調査の結果にかかわらず前記載部分の周辺土壌の撤去を行うのでしょうか。	土壌撤去の範囲は、土壌分析調査の結果により決定します。 なお、契約時点では、現場説明書の範囲を対象としてください。
3	A-01他	現場説明事項 技術事項 P-8	オ 撤去・解体工事について (イ)解体の工法等について ①解体工事中の騒音・粉塵などの対策 a用いる設備の種別は防音シート b設置範囲は解体対象建物外周部の全周 と記載がありますが工事費見積書エクセルデータの項目では (仮設工事) 枠組足場 外部防護 防音パネルと記載がありますが外周部の仮設は楔システム足場+防音シート+成形版H2.0m又はガードフェンスH1.8m程度等で良いのでしょうか。	工事費見積書エクセルデータの防音パネルは、誤記です。騒音・粉塵などの対策は、防音シートとしてください。

以上