

質 問 回 答 書

日本郵便株式会社
九州郵政研修センター
（契約事務代理業務責任者）
日本郵政建築株式会社
九州支社長

九州郵政研修センター給水用ポンプ取替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
1	衛 - 02		機器の搬入、搬出ルートが図面から想定できません。管理研修棟 ポンプ置場は地下1階ですが、ドライエリアからの搬入、搬出になるでしょうか。せふり寮の加圧給水ポンプは屋上に設置してありますが、クレーンによる搬入、搬出をお考えでしょうか。	管理研修棟はドライエリアからの搬入、搬出を考えております。せふり寮の搬入、搬出にはクレーンは想定しておりません。
2	衛 - 03		管理棟地下1階の既存揚水ポンプ各々の型式がわかればご教示ください。	既存機器について提供できる情報は衛-02 に記載の内容のみとなります。
3			ポンプ取替工事に先立って、水道局への届出は必要でしょうか。	不要です。
4	衛 - 02		各々揚水ポンプの防振架台は不要でしょうか。	不要です。
5	衛 - 02		機器表 LP-7.8 講堂棟揚水ポンプの 32A x 700L/min x 34m x 2.2kw の能力で口径、水量、出力 (KW) の数値は相違ありませんか。	相違ありません。
6		現説 - 8	現場説明事項 イ 技術事項等のイー2の②に資機材の置場所、敷地内に常時確保できるスペースはありません。都度打合せにより決定すると記載ありますが、廃棄材の一時保管として使用するコンテナボックス置場と同じでしょうか。	同じです。

7		現説 - 4	ア-1-2 遵法及び安全対策に係る手続きについて（エ）石綿含有建材の撤去・補修・改修・処分について項で石綿建材の調査箇所の指示がありません。調査箇所はないと考えてよろしいでしょうか。給水管のパッキンには含有ありと設計に記載ありましたが、その他工事に関する対称部位等はアスベスト含有がないものとして考えてよろしいでしょうか。	調査箇所はありません。MS-01 に記載のとおり給水管のパッキンはアスベストレベル3みなしとして作業してください。その他工事に関する対象部位にはアスベスト含有がないものとしてください。
---	--	--------	--	---

以上