

質 問 回 答 書

日本郵便株式会社 東京支社
 (契約事務代行)
 日本郵政建築株式会社
 東京支社長

立川けやき台郵便局新装工事（C工事）の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図 番 号	仕様書 の 頁	質 問 事 項	回 答
1			消火器の本工事区分での手配は必要でしょうか。 必要な場合は本数も併せてお教えください。	消火器の手配は不要です。
2			新規でSD設置する解体部分の既存壁の下地・仕上の素材をお教えください	正面入り口自動ドアの設置は既存サッシにカバー工法となります。社員出入口部分はLGS下地、石膏ボード仕上となります。
3	A-8		ATM機器スペースに点検口を見込む必要はございますでしょうか。	点検口は不要です。
4	A-12		アルミガラリの仕上げはアルミ素地でよろしいでしょうか。	無着色陽極酸化塗装複合被膜(BC-1種)としてください。
5	M-01		空調機器の品番が決まっておりますらお教えください。	M-01空調機器表の仕様欄に記載された能力を満たす空調機器の品番を決定してください。
6	特機1 M-0		室外機用基礎はC、M-01に記載の防振架台のこととの認識でよろしいでしょうか。 防振架台を設置するための下地は、屋上に既存であるとしてよろしいでしょうか。	ACME-1-1の基礎は、既設H形一次鋼材の上にM-01空調機器表備考欄記載の二次鋼材及び防振架台（スプリング）を新設してください。 ACPE-1-1の基礎は、既設屋上改質アスファルト防水の上に養生用ゴムシート、市販コンクリートブロック及び防振架台（スプリング）を新設してください。
7	電気		エコケーブルで見込む必要はございますでしょうか。	エコケーブルで見込む必要はありません。

以上